



市消防支队通报 10家存在火灾隐患单位

通过前期消防安全检查,我市文化、治安、消防部门发现全市各地公共娱乐场所分别存在不同程度的火灾隐患,为督促隐患整改,市消防支队决定对固始县浩海云天洗浴会所等10家单位予以公开曝光,提醒广大群众,出入公共娱乐场所期间提高消防安全意识,留意安全出口及疏散通道位置,避免意外发生。

固始县浩海云天洗浴会所

地址:固始县幸福小区光明路南段,地上1层至6层,使用性质:洗浴。**存在隐患:**1.只有一部疏散楼梯,未形成封闭楼梯间,且楼梯间一层不能直通室外;2.内走道疏散距离过长;3.洗衣房等部分电器线路私拉乱接,未穿管保护;4.消火栓箱无启泵按钮;5.消防控制柜故障、火灾自动报警系统、喷淋系统全部瘫痪;6.一楼厨房使用明火做饭;7.内部管理人员消防安全意识淡薄。

飞宇情缘休闲吧

地址:平桥区平桥大道,使用性质为娱乐场所,使用第二层,营业面积:260平方米。该场所设置有灭火器、应急照明灯、疏散指示标志。**存在隐患:**1.后疏散楼梯不能直达地面;2.未安装火灾自动报警系统;3.疏散指示标志配置不足。

淮滨县金鼎音乐会所

地址:淮滨县北城龙泉路与淮河大道交叉路口。使用性质:KTV。**存在隐患:**1.二层两个安全出口之间距离不足5米;2.二层一部疏散楼梯与居民楼共用。

新县心动网络会所

地址:新县黄河北路。**存在隐患:**1.二楼缺少一处安全出口;2.二楼东侧外窗设置影响人员逃生和灭火救援。

潢川县云顶大酒店

地址:潢川县弋阳路。**存在隐患:**1.消防合格证无洗浴,擅自扩大经营范围须重新申报;2.走道机械排烟设置不符合要求;3.KTV(4、5层)走道墙面采用镜面材料;4.自动报警系统测试联动,声光报警器部分无动作,外消防电源未切断;5.消防安全管理人对其基本情况不熟悉。

商城县休闲网吧

地址:商城县城关镇崇福大道东段。**存在隐患:**1.无火灾报警系统;2.二楼到一楼只有一部疏散楼梯;3.一楼只有一处疏散出口;4.安全出口处无应急照明灯。

新县新集奇葩网吧

地址:新县新集京九路永兴巷。**存在隐患:**1.楼梯间灭火器单具放置;2.安全通道堵塞;3.火灾隐患经公安机关责令整改,拒不整改;4.二楼外窗设置铁栅栏,影响人员逃生。

中州娱乐有限公司

地址:信阳市东方红大道129号,使用性质:洗浴、KTV。**存在隐患:**1.疏散指示标志设置不规范;2.疏散楼梯内疏散指示标志数量不足;3.员工宿舍部分墙体使用聚氨酯泡沫板搭建,只有一个安全出口。

息县桃花源KTV

地址:息县新汽车站北,1层至2层,建筑高度8米,建筑面积2000平方米,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统等。**存在隐患:**1.火灾报警、喷淋、消火栓等自动消防设施停用;2.未形成封闭楼梯间,东侧内走道疏散距离过长;3.消防管理人员未经上岗培训,消防技能差;4.控制室无人员值班;5.部分灭火器、应急灯、疏散标志故障;6.未建设微型消防站。

潢川县畅歌时尚派对KTV

地址:潢川县三环路中段,使用性质为娱乐场所,地上1层至5层,营业面积1200平方米。该场所设置有消防控制室、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、室内消火栓、室外消火栓、应急广播、应急照明、疏散指示标志、室内消防栓10个、应急照明灯26个、安全出口4个、MFZ/ABC4型手提干粉灭火器36具。**存在隐患:**1.室内消火栓箱损坏,栓口漏水;2.应急照明灯接头不符合要求;3.安全出口处无应急照明灯;4.部分电气线路未穿阻燃套管保护;5.包间内无防毒面罩和强光手电筒等逃生辅助工具;6.一层卫生间外侧无感烟探头;7.防火门闭门器损坏。



检查公共场所消防设施



潢河区消防大队在街头宣传消防知识



消防、工商联合检查网吧安全



联合检查组检查小区电动车充电安全



固始消防大队查封某洗浴中心

